Pos	Kurztext	W/E ME EH	EP	GP
LG14	Betoninstandsetzung			
01.	Tiefgarage Untergeschoss			
01.14.	Besondere Instandsetzungsarbeiten			
01.14.10.	Vorarbeiten			
01.14.10.01A.	Baustelleneinrichtung	1,00 PA	4 500,00	4 500,00
01.14.10.02A.	Sandstrahlen der Betonoberfläche	1 169,00 m²	37,75	44 129,75
01.14.20.	Schadstellen flächig			
01.14.20.01	Schadstellen stemmen und reprofilieren, Abrechnung je Schadstelle.			
01.14.20.01A.	Schadstelle bis 0,25 m², Abtragstiefe bis 20 mm	120,00 Stk	48,00	5 760,00
01.14.20.01B.	Schadstelle bis 0,25 m², Abtragstiefe über 20 bis 40 mm	80,00 Stk	62,00	4 960,00
01.14.20.01C.	Schadstelle über 0,25 bis 1,5 m², Abtragstiefe bis 20 mm	60,00 m²	145,00	8 700,00
01.14.20.01D.	Schadstelle über 0,25 bis 1,5 m², Abtragstiefe über 20 bis 40 mm	40,00 m²	178,00	7 120,00
01.14.20.01E.	Schadstelle über 1,5 m², Abtragstiefe bis 40 mm	25,00 m²	162,00	4 050,00
01.14.20.02	Aufzahlung auf die Positionen Schadstellen.			
01.14.20.02A.	Aufzahlung je weitere 10 mm Abtragstiefe	90,00 m²	18,50	1 665,00
01.14.30.	Schadstellen streifenförmig			
01.14.30.01A.	Schadstelle streifenförmig, Höhe bis 30 cm, Abtragstiefe bis 20 mm	150,00 m	54,00	8 100,00
01.14.30.01B.	Schadstelle streifenförmig, Höhe bis 30 cm, Abtragstiefe über 20 bis 40 mm	80,00 m	71,00	5 680,00

Pos	Kurztext	W/E ME EH	EP	GP
01.14.40.	Risse und Bewehrung			
01.14.40.01A.	Risse verpressen mit Injektionsharz	51,00 m	94,19	4 803,69
01.14.40.02A.	Bewehrung entrosten und beschichten	200,00 m	12,40	2 480,00
01.14.50.	Oberfläche			
01.14.50.01	Die bestehenden Stützen sind zu sanieren.			
01.14.50.01A.	Egalisierung	1 169,00 m²	44,75	52 312,75
01.14.50.01B.	Betonretusche	1 169,00 m²	22,42	26 208,98
01.14.50.01C.	Schutz der Betonstützen nach der Sanierung	1 169,00 m²	10,84	12 671,96
	SUMME:			193 142,13